

Șoseaua Berceni nr. 38A, Sector 4, București
Adresa de corespondență:
Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Centrul Comercial Grand Arena, Etaj 1, Sector 4
Tel. +40.21.33.22.416, Fax: +40.21.33.22.446


Reg. Com. J40/4463/2002
CUI: 14665500
Atribut Fiscal RO
Capital Social 7.685.810 Lei



Aprob,

DIRECTOR EXECUTIV

Ion- Laurentiu FLUERICI



MUNICIPIUL BUCUREȘTI		
TOTUL VERDE. S.A.		
leșire Nr.	7316	
2021 Luna	04	Ziua. 21

ANUNT

- A) Societatea:** TOTUL VERDE. S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul Metalurgiei, nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, tel: 021/33 22 416, fax: 021 33 22 446.
- B) Obiectul contractului:** *LUCRARI DE REAMENAJARE GARD – STRADA GEORGE COSBUC NR.6 – 16, SECTOR 4, BUCURESTI;*
- C) Depunerea ofertelor:** Ofertantii interesati pentru contractarea serviciilor in cauza sunt invitati sa depuna oferta in plic inchis sigilat, conform cerintelor stabilite la Registratura societatii TOTUL VERDE. S.A. din B-dul Metalurgiei Nr.12-18 Grand Arena, Etaj 1, Sector 4, Bucuresti.
- D) Documentatia de contractare:** este atasata prezentului anunt.
- E) Informatii suplimentare:** se pot obtine de la Serviciul Achizitii tel 021.33.22.416 (interior 114), e-mail: achizitii@totulverde.ro

SERVICIUL ACHIZITII

Florentina ERIMIA



Totul Verde. s. A.

Șoseaua Berceni nr. 38A, Sector 4, București
Adresa de corespondență:
Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena Mall, Etaj 1, Sector 4
Tel. +40.21.33.22.416, Fax: +40.21.33.22.446

Reg. Com. J40/4463/2002
Cod unic de înregistrare: 14665500
Atribut Fiscal RO
Capital Social 7.685.810 Lei



DOCUMENTATIE DE CONTRACTARE

I. INFORMAȚII GENERALE

Contractant:

Societatea TOTUL VERDE. S.A.

Sediul social: Sos. Berceni nr.38A sector 4 București

Adresa de corespondență: bd. Metalurgiei nr.12-18 Grand Arena etaj 1, sector 4 București

CIF: RO 14665500

II. OBIECTUL DOCUMENTATIEI DE CONTRACTARE

Obiectul contractarii îl reprezintă *LUCRARI DE REAMENAJARE GARD – STRADA GEORGE COSBUC NR.6 – 16, SECTOR 4, BUCUREȘTI.*

III. SPECIFICAȚII TEHNICE

Specificațiile tehnice pentru *LUCRARI DE REAMENAJARE GARD – STRADA GEORGE COSBUC NR.6 – 16, SECTOR 4, BUCUREȘTI* sunt prezentate în **Anexa** la prezenta Documentație de contractare.

Produsele/Serviciile ce urmează a fi livrate/ prestate se vor derula în baza comenzilor scrise lansate de către **Beneficiar** și înscrise de către **furnizor / prestator**.

Existența contractului, după caz, încheiat între părți nu instituie în sarcina Beneficiarului obligația de a lansa comenzi către **furnizor / prestator**, acestea urmând să fie transmise în funcție de necesitățile existente la nivelul societății.

IV. CONDITII PRIVIND INREGISTRAREA

Ofertantii vor prezenta o data cu depunerea ofertei sau cel mai tarziu pana la data semnarii contractului, urmatoarele inscrisuri:

- a) Certificat de Inregistrare (CUI) emis de ONRC – in copie semnat si stampilat de catre reprezentantul legal cu mentiunea “ Conform cu originalul”;
- b) Certificat constator eliberat de ONRC – in copie semnat de ofertant pentru conformitate cu originalul din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului.

V. CONDITII PRIVIND CAPACITATEA TEHNICA

Ofertantii vor prezenta o data cu depunerea ofertei lista personalului angajat conform Revisal, in conformitate cu categoria de servicii/activitati ofertata.

Ofertantii au obligatia sa dispuna de echipamente/utilaje, necesare realizarii serviciilor ce fac obiectul prezentei Documentatii de contractare in conformitate cu categoria de servicii / activitati ofertata.

VI. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

a) Propunerea tehnica

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică cu respectarea prevederilor stabilite în cuprinsul prezentei documentatii de contractare.

Ofertantii trebuie să răspundă punctual la toate cerințele cuprinse în prezenta documentatie de contractare și să detalieze în cadrul propunerii tehnice modalitatea și mijloacele concrete prin care serviciile ofertate îndeplinesc aceste cerințe, astfel încât comisia de evaluare să aibă posibilitatea evaluării acesteia în mod obiectiv, prin raportare la informațiile prezentate de ofertant.

Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu specificațiile tehnice din documentatia de contractare. Propunerea tehnică va cuprinde cel puțin elementele mentionate in cadrul documentatiei de contractare.

In masura in care comisia de evaluare, in urma aplicarii criteriilor de baza a evaluarii, aplica un punctaj egal tuturor participantilor la procedura, Comisia va putea, in vederea departajarii, sa tina cont si de criterii aditionale care vizeaza experienta profesionala precum si modalitatile de executie a activitatilor.

Omisiunea sau neîndeplinirea corespunzătoare a oricărei dintre cerințele prezentei documentatii de contractare poate conduce la respingerea ofertei ca neconformă. Astfel, lipsa unui

răspuns sau prezentarea unor descrieri **nerelevante prin** raportare la cerințele cerințele prezentei documentatii de contractare, ori care nu demonstrează înțelegerea contextului și obiectivelor/rezultatelor așteptate în urma prestării serviciului poate conduce la respingerea ofertei.

Nerespectarea cerințelor documentatiei de contractare și/sau absența din cadrul conținutului propunerii tehnice a specificațiilor minime stabilite pentru fiecare dintre serviciile solicitate poate atrage încadrarea ofertei ca fiind neconformă.

b) Propunerea financiara

Ofertanții vor întocmi propunerea financiara astfel:

- *Oferta se va prezenta in Lei fara TVA si va fi structurata separat, pentru EXECUTIA GARDULUI in Lei / metru liniar de gard (incluzand toate operatiile solicitate), si pentru executia CONFECTIEI METALICE PENTRU PORTI in Lei / Kg de confectie metalica (incluzand toate operatiile solicitate);*

Nu se accepta oferte alternative.

VII. Recepția serviciilor/ activitatilor/ lucrarilor

La solicitarea ofertantului, beneficiarul se va prezenta la locatie in vederea receptionarii produselor/serviciilor, ocazie cu care se va incheia un Proces verbal de receptie.

Ofertantul va furniza/presta serviciile cu promptitudine si profesionalism, va asigura personal competent pentru desfasurarea activitatii pe toata perioada desfasurarii contractului.

Ofertantul va respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste Protectia mediului.

Ofertantul va asigura respectarea normelor de securitate in munca.

In perioada de garantie, *Furnizorul/Prestatorul* are obligatia de a remedia deficientele, fara costuri suplimentare pentru **Beneficiar**. In cazul in care *Furnizorul/Prestatorul* nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, **Beneficiarul** are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si pe cheltuiala *Furnizorului/Prestatorului* si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care **Beneficiarul** le poate avea fata de *Furnizor/Prestator* prin contract.

VIII. Garanția serviciilor/ activitatilor/ lucrarilor

Perioada de garanție a produselor/serviciilor (atunci cand este cazul): **minim 36 de luni** de la data intocmirii **Procesului verbal**.

Beneficiarul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de cel mult 24 de luni de la data îndeplinirii de catre ofertant a obligatiilor asumate prin contract dacă acesta nu a ridicat până la această dată pretenții asupra ei.

IX. Termen de plata:

Beneficiarul se obliga sa achite facturile primite de la ofertant in termen de **60 de zile** de la data facturii cu Ordin de plata.

Perioada de valabilitate a ofertei : 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la sediul *societatii TOTUL VERDE. S.A.*

Oferta se va depune la Registratura societatii TOTUL VERDE. S.A. din B-dul. Metalurgiei nr.12-18 Grand Arena, etaj 1, sector 4, București .

SPECIFICATII TEHNICE

**PRIVIND: „LUCRARI DE REAMENAJARE GARD – STRADA
GEORGE COSBUC NR. 6 – 16, SECTOR 4, BUCURESTI”**

**Operatiile ce vor fi executate vor cuprinde lucrari de inlocuire (demontare GARD
EXISTENT si ulterior montarea unui gard nou) la AMPLASAMENTUL DIN STRADA
GEORGE COSBUC NR. 6 – 16, SECTOR 4, BUCURESTI.**

**Dupa demontarea gardului existent, lucrare ce contine toate operatiile de
demontare a gardului metalic existent, de demolare/spargere a elementelor din
fundatia veche, se va trece la executia infrastructurii fundatiei noului gard. In cadrul
acesteia vom avea cuprinse toate lucrarile de sapatura manuala, asternere si
compactare a stratului de balast.**

**Urmatoarea etapa in executia gardului nou este aceea in care se vor realiza
lucrarile de cofrare, fasonare si montare armatura metalica, urmate de turnarea
betonului pentru realizarea fundatiei si a elevatiei soclului nou. Dupa realizarea
soclului, acesta va fi finisat prin realizarea tencuiei decorative din praf de piatra pe
toate cele 3 laturi vizibile (interior, exterior si partea superioara)**

**Dupa terminarea acestori lucrari se va trece la realizarea suprastructurii metalice a
gardului, care va fi montata pe elevatia SOCLULUI nou realizat. Confectia metalica ce
se va realiza va cuprinde toate operatiile de aprovizionare, confectionare si montaj.
Aceasta va fi formata dintr-o structura de rezistenta care va cuprinde stalpii metalici
din teava metalica de 50x50x3 mm, completata cu realizarea structurii de rezistenta a**

panourilor, din teava dreapta de 50x50x3 mm, dispuse orizontal si vertical (avand o forma dreptunghiulara de 1.60x1.80 m), dispuse in doua planuri care nu sunt paralele si au deschidere mai mare alternativ in partea superioara si cea inferioara. In structura gardului de vor realiza (din cornier de 40x40X3) si cele 4 rame trapezoidale in care vor fi fixate panourile/placile pe baza de ciment, granulele de polistiren si plasa de fibra, panouri tip Betonyp cu grosimea de 10 mm. Panourile vor fi protejate prin aplicarea unui strat de tencuiala decorativa din praf de piatra.

Intreaga structura a gardului va fi iluminata pe timpul noptii prin montarea unui sistem de iluminare cu spoturi/lampi tip LED.

Pentru asigurarea confectionii metalice impotriva eroziunii provocate de factorii de mediu externi, aceste vor fi tratate prin aplicarea, a cel putin, a doua straturi de grund pentru suprafete metalice.

Pentru realizarea accesului in si din curte au fost prevazute si se vor executa un numar de 3 PORTI METALICE DE ACCES CULISANTE, AUTOPORTANTE, IN CONSOLA, avand culoarea gri antracit sablat. Lungimea portilor va fi cuprinsa intre 5 - 8.00m (in functie de amplasament) si cu o inaltime utila de 2.00 m.

Acestea vor fi realizate pe sistem culisant, vor avea o structura metalica de rezistenta formata din teava metalica de 80x80 mm cu grosimea de 3 mm si stalpi de sustinere de 100 x 100 x 4 mm. Sistemul de glisare/culisare va fi format din cate 2 sisteme de carucioare cu cate 8 role, o sina de culisare din profil metalic tip "C" si mai multe role de ghidare la partea superioara. Pentru buna lor functionare portile, vor avea sisteme de actionare mecanica, prevazute cu motoare electrice si cu un sistem de opritor capat de cursa. Fata vazuta a portilor va fi realizata din panouri metalice realizate din tabla lisa de minim 1.5 mm, perforate, grunduite si vopsite cu minim 2 straturi de vopsea in culoarea gri antracit..

Portile de acces vor fi realizate pe o fundatie usoara din beton armat asezata pe un strat de balast.

In pretul pentru realizarea portilor metalice intra si sapaturile manuale sau mecanizate, stratul de balast, cofrarea, armarea si betonarea fundatiilor.

Conceptul artistic va apartine executantului lucrarii (dar care va respecta cerintele/temele alese si primite de la Beneficiar). Cantitatile de materiale sau servicii vor fi prezentate in ANEXA 1 a prezentelor Specificatii Tehnice.

SERVICIUL PLANIFICARE SI URMARIRE CONTRACTE



NR. CRT.	DENUMIREA OPERATIEI	UNITATEA DE MASURA	Pret oferat	Observatii
1	DEMONTARE SI TRANSPORT/EVACUARE GARD EXISTENT Cuprinde/contine toate operatiile de demontare a gardului metalic existent, de demolare/spargere a elementelor din fundatia veche.	ml		
2	EXECUTIE INFRASTRUCTURA FUNDATIE GARD NOU Cuprinde/contine toate lucrarile de sapatura manuala, asternere si compactare a stratului de balast.	ml		
3	EXECUTIE SOCLU NOU DIN BETON ARMAT - FUNDATII SI ELEVATIE Cuprinde/contine toate operatiile de cofrare, fasonare si montare armatura metalica, urmate de turnarea betonului pentru realizarea fundatiei si a elevatiei soclului nou. Dupa realizarea soclului, acesta va fi finisat prin realizarea tencuielii decorative pe toate cele 3 laturi vizibile (interior, exterior si partea superioara)	ml		
4	EXECUTIE STRUCTURA DE REZISTENTA GARD - REALIZATA DIN METAL Cuprinde/contine toate lucrarile pentru realizarea suprastructurii metalice a gardului, care va fi montata pe elevatia SOCLULUI nou realizat. Confectia metalica ce se va realiza va cuprinde toate operatiile de aprovizionare, confectionare si montaj. Aceasta va fi formata dintr-o structura de rezistenta care va cuprinde stalpii metalici din teava metalica de 50x50x3 mm, completata cu realizarea structurii de rezistenta a panourilor, din teava dreapta de 50x50x3 mm, dispuse orizontal si vertical (avand o forma dreptunghiulara de 1,60x1,80 m), dispuse in doua planuri care nu sunt paralele si au deschidere mai mare in partea superioara. In structura gardului se vor realiza (din cornier de 40x40x3) si cele 4 rame trapezoidale necesare pentru montarea panourilor ornamentale.	ml		
5	EXECUTIE SUPRASTRUCTURA ORNAMENTALA GARD Cuprinde/contine toate operatiile de procurare, asamblare/fixare si montaj a panourilor/placilor pe baza de ciment, granulele de polistiren si plasa de fibra cu grosimea de 10 mm. Acestea vor fi protejate prin aplicarea unui strat de tencuiala decorativa. Este inclusa si procurarea si instalarea la partile superioara si inferioara a unui sistem de iluminare cu spoturi/lampi tip LED, pentru asigurarea iluminatului pe timpul noptii.	ml		
6	EXECUTIE PROTECTIE ANTICOROZIUNE GARD NOU Pentru asigurarea confectionii metalice impotriva eroziunii provocate de factorii de mediu externi, aceste vor fi tratate prin aplicarea, cel putin, a unui strat de mirtu de plumb si doua de vopsea pentru suprafete metalice (diverse culori).	ml		
7	EXECUTIE PORTI METALICE DE ACCES CULISANTE, AUTOPORTANTE, IN CONSOLA Contine tot ce inseamna realizarea confectionii metalice (procurare material, realizare confectionii metalice si vopsire). De asemenea, este inclusa in structura pretului si realizarea si montarea sistemului de culisare. Cuprinde/contine toate operatiile pentru realizarea fundatiei portii (sapare si spargere beton, asternere strat de balast, fasonare si montare armatura metalica, turnarea betonului, etc....)	kg		
	Oferta se va prezenta in LEI, fara TVA si va fi structurata separat, pentru EXECUTIA GARDULUI, in lei / metru liniar de gard (incluzand toate operatiile precizate mai sus) si pentru executia CONFECTIONII METALICE PENTRU PORTI, in lei / kg de confectionie metalica (incluzand toate operatiile precizate mai sus)			