



Aprob,

**DIRECTOR EXECUTIV**

**Ion-Laurentiu FLUERICI**



## ANUNT

- A) Societatea:** TOTUL VERDE. S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul Metalurgiei, nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, tel: 021/33 22 416, fax: 021 33 22 446.
- B) Obiectul contractului:** *LUCRARI DE AMENAJARE GARD LATURA VESTICA – IMPREJMUIRE AMPLASAMENT BD. GEORGE COSBUC NR.6-16, SECTOR 4, BUCURESTI.*
- C) Depunerea ofertelor:** Ofertantii interesati pentru contractarea serviciilor in cauza sunt invitati sa depuna oferta in plic inchis sigilat, conform cerintelor stabilite, la Registratura societatii TOTUL VERDE. S.A. din B-dul Metalurgiei Nr.12-18 Grand Arena, Etaj 1, Sector 4, Bucuresti.
- D) Documentatia de contractare:** este atasata prezentului anunt.
- E) Informatii suplimentare:** se pot obtine de la Serviciul Achizitii tel 021.33.22.416 (interior 114), e-mail: achizitii@totalverde.ro

**SERVICIUL ACHIZITII**

Erimia Florentina



## DOCUMENTATIE DE CONTRACTARE

### 1. INFORMAȚII GENERALE

*Contractant:*

Societatea TOTUL VERDE. S.A.

*Sediul social:* Sos. Berceni nr.38A sector 4 București

*Adresa de corespondență:* Bd. Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena etaj 1, sector 4 București

CIF: RO 14665500

### 2. OBIECTUL DOCUMENTATIEI DE CONTRACTARE

Obiectul contractării îl reprezintă *LUCRARI DE AMENAJARE GARD LATURA VESTICA – IMPREJMUIRE AMPLASAMENT BD. GEORGE COSBUC NR.6-16, SECTOR 4, BUCURESTI.*

### 3. SPECIFICAȚII TEHNICE

Specificațiile tehnice pentru *LUCRARI DE AMENAJARE GARD LATURA VESTICA – IMPREJMUIRE AMPLASAMENT BD. GEORGE COSBUC NR.6-16, SECTOR 4, BUCURESTI.* sunt prezentate în **Anexa** la prezenta Documentatie de contractare.

Produsele/Serviciile ce urmează a fi livrate/ prestate se vor derula în baza comenzilor scrise lansate de către **Beneficiar** și înscrise de către *furnizor / prestator*.

Existența contractului, după caz, încheiat între părți nu instituie în sarcina Beneficiarului obligația de a lansa comenzi către *furnizor / prestator*, acestea urmând să fie transmise în funcție de necesitățile existente la nivelul societății.

### 4. CONDITII PRIVIND INREGISTRAREA

Ofertantii vor prezenta o data cu depunerea ofertei sau cel mai tarziu pana la data semnarii contractului, urmatoarele inscrisuri:

- a) Certificat de Inregistrare (CUI) emis de ONRC – in copie semnat si stampilat de catre reprezentantul legal cu mentiunea “ Conform cu originalul”;
- b) Certificat constator eliberat de ONRC – in copie semnat de ofertant pentru conformitate cu originalul din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului.

## **5. CONDITII PRIVIND CAPACITATEA TEHNICA**

Ofertantii vor prezenta o data cu depunerea ofertei lista personalului angajat conform Revisal, in conformitate cu categoria de servicii/activitati ofertata.

Ofertantii au obligatia sa dispuna de echipamente/utilaje, necesare realizarii serviciilor ce fac obiectul prezentei Documentatii de contractare in conformitate cu categoria de servicii / activitati ofertata.

## **6. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI**

### **a) Propunerea tehnica**

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică cu respectarea prevederilor stabilite în cuprinsul prezentei documentatii de contractare.

Ofertantii trebuie să răspundă punctual la toate cerințele cuprinse în prezenta documentatie de contractare și să detalieze în cadrul propunerii tehnice modalitatea și mijloacele concrete prin care serviciile oferite îndeplinesc aceste cerințe, astfel încât comisia de evaluare să aibă posibilitatea evaluării acesteia în mod obiectiv, prin raportare la informațiile prezentate de ofertant.

Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu specificațiile tehnice din documentatia de contractare. Propunerea tehnică va cuprinde cel puțin elementele mentionate in cadrul documentatiei de contractare.

In masura in care comisia de evaluare, in urma aplicarii criteriilor de baza a evaluarii, aplica un punctaj egal tuturor participantilor la procedura, Comisia va putea, in vederea departajarii, sa tina cont si de criterii aditionale care vizeaza experienta profesionala precum si modalitatile de executie a activitatilor.

Omisiunea sau neîndeplinirea corespunzătoare a oricărei dintre cerințele prezentei documentatii de contractare poate conduce la respingerea ofertei ca neconformă. Astfel, lipsa unui răspuns sau prezentarea unor descrieri **nerelevante prin** raportare la cerințele cerințele prezentei documentatii de contractare, ori care nu demonstrează înțelegerea contextului și obiectivelor/rezultatelor așteptate în urma prestării serviciului poate conduce la respingerea ofertei.

Nerespectarea cerințelor documentatiei de contractare și/sau absența din cadrul conținutului propunerii tehnice a specificațiilor minime stabilite pentru fiecare dintre serviciile solicitate poate atrage încadrarea ofertei ca fiind neconformă.

**b) Propunerea financiara**

Ofertanții vor întocmi propunerea financiara astfel:

- *ML gard / imprejmuire (toate operatiile incluse) Lei fara TVA;*

Nu se accepta oferte alternative.

**7. Recepția serviciilor/ activitatilor/ lucrarilor**

La solicitarea ofertantului, beneficiarul se va prezenta la locatie in vederea receptionarii produselor/serviciilor, ocazie cu care se va incheia un Proces verbal de receptie.

Ofertantul va furniza/presta serviciile cu promptitudine si profesionalism, va asigura personal competent pentru desfasurarea activitatii pe toata perioada desfasurarii contractului.

**Ofertantul** va respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste Protectia mediului.

**Ofertantul** va asigura respectarea normelor de securitate in munca.

In perioada de garantie, *Furnizorul/Prestatorul* are obligatia de a remedia deficientele, fara costuri suplimentare pentru **Beneficiar**. In cazul in care *Furnizorul/Prestatorul* nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, **Beneficiarul** are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si pe cheltuiala *Furnizorului/Prestatorului* si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care **Beneficiarul** le poate avea fata de *Furnizor/Prestator* prin contract.

**8. Garantia serviciilor/ activitatilor/ lucrarilor**

**Perioada de garanție a produselor/serviciilor** (atunci cand este cazul): **minim 36 de luni** de la data intocmirii **Procesului verbal**.

Beneficiarul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de cel mult 24 de luni de la data indeplinirii de catre ofertant a obligatiilor asumate prin contract dacă acesta nu a ridicat până la această dată pretenții asupra ei.

**9. Termen de plata:**

Beneficiarul se obliga sa achite facturile primite de la ofertant in termen de **60 de zile** de la data facturii cu Ordin de plata.

Perioada de valabilitate a ofertei : 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la sediul societatii **TOTUL VERDE. S.A.**

**Oferta se va depune la Registratura societatii TOTUL VERDE. S.A. din B-dul. Metalurgiei nr.12-18 Grand Arena, etaj 1, sector 4, București .**



## **SPECIFICATII TEHNICE**

**PRIVIND: „LUCRARI DE AMENAJARE GARD LATURA VESTICA - IMPREJMUIRE AMPLASAMENT BD. GEORGE COSBUC NR 6 - 16, SECTOR 4 BUCURESTI”**

Operatiile ce vor fi executate vor cuprinde lucrari de montare a unui nou GARD (imprejmuire) la locatia din Bd. GEORGE COSBUC nr. 6 - 16, pe LATURA VESTICA, cu o lungime, estimata, de aproximativ 50 metri.

Pentru executia gardului nou (imprejmuirii) se vor realiza lucrarile de sapatura (manuala sau mecanizata), cofrare pentru fundatiile care vor fi punctuale, procurare otel beton, fasonare si montare armatura metalica, urmate de procurarea/aprovizionarea si turnarea betonului pentru realizarea fundatiilor.

Structura metalica a gardul se va realiza si va cuprinde toate operatiile de aprovizionare, confectionare si montaj. Aceasta va avea inaltimea de 2.30 m de la nivelul solului si va fi formata dintr-o structura de rezistenta care va cuprinde stalpii metalici din teava metalica de 50 x 50 x 3 mm (21 elemente vertical si 2 elemente orizontale – traverse), dispusi pe lungimea totala, estimata, de aproximativ de 50 metri a GARDULUI. Aceste traverse (verticale) se vor incastra in fundatiile de beton punctuale. Elementele componente ale structurii aratate mai sus vor fi protejate impotriva intemperiiilor prin grunduire si vopsire in doua straturi. Culoarea vopselei va fi aleasa de catre Beneficiar. Dimensiunile fundatiilor individuale vor fi 20 x 20 cm, cu

o adancime de 40 cm si vor fi realizate din beton armat C20/25. Fundatiile vor fi realizate pe un strat de balast compactat de 5 cm.

Peste aceasta structura de rezistenta se va amplasa un suport metalic cu TIV si INELE METALICA care sa permita prinderea unui MESH care va avea INALTIMEA de 2.25 m si LUNGIMEA, estimata, de aproximativ 50 metri. Traversa inferioara a gardului va fi realizata la o distanta (inaltime) de 5 centimetri de nivelul solului, pentru a permite scurgerea apelor.

Conceptul artistic pentru realizarea MESH-ului va apartine executantului lucrarii (dar va respecta intocmai cerintele/temele alese si primite de la Beneficiar). Cantitatile de materiale sau servicii vor fi prezentate in ANEXA 1 a prezentelor Specificatii Tehnice.

SERVICIUL PLANIFICARE SI URMARIRE CONTRACTE

„LUCRARI DE AMENAJARE GARD LATURA VESTICA - IMPREJMUIRE AMPLASAMENT BD. GEORGE COSBUC NR 6 - 16, SECTOR 4 BUCURESTI”

NR. CRT.	DENUMIREA OPERATIEI	UNITATEA DE MASURA	CANTITATE ESTIMATA	PRET OFERTAT	Observatii
1	<p><b>EXECUTIE GARD / IMPREJMUIRE LATURA VESTICA - toate operatiile incluse</b></p> <p>Cuprinde/contine toate lucrarile pentru realizarea gardului nou (imprejmuirii). Pentru aceasta se vor realiza lucrarile de sapatura (manuala sau mecanizata), cofrare pentru fundatiile care vor fi punctuale, procurare otel beton, fasonare si montare armatura metalica, urmate de procurarea/aprovizionarea si turnarea betonului pentru realizarea fundatiilor.</p> <p>Structura metalica a gardul se va realiza si va cuprinde toate operatiile de aprovizionare, confectionare si montaj. Aceasta va avea inaltimea de 2.30 m de la nivelul solului si va fi formata dintr-o structura de rezistenta care va cuprinde stalpii metalici din teava metalica de 50 x 50 x 3 mm (21 elemente vertical si 2 elemente orizontale – traverse), dispusi pe lungimea totala, estimata, de aproximativ 50 metri a GARDULUI. Aceste traverse (verticale) se vor incastra in fundatiile de beton punctuale. Elementele componente ale structurii aratate mai sus vor fi protejate impotriva intemperiiilor prin grunduire si vopsire in doua straturi. Culoarea vopselei va fi aleasa de catre Beneficiar.</p> <p>Dimensiunile fundatiilor individuale vor fi 20 x 20 cm, cu o adancime de 40 cm si vor fi realizate din beton armat C20/25. Fundatiile vor fi realizate pe un strat de balast compactat de 5 cm.</p> <p>Peste aceasta structura de rezistenta se va amplasa un suport metalic cu TIV si INELE METALICA care sa permita prinderea unui MESH care va avea INALTIMEA de 2,25 m si LUNGIMEA, estimata, de aproximativ 50 metri. Traversa inferioara a gardului va fi realizata la o distanta (inaltime) de 5 centimetri de nivelul solului, pentru a permite scurgerea apelor.</p>	ml gard / imprejmuire (toate operatiile incluse)	50		
<b>PRETUL UNITAR (metru liniar de gard/imprejmuire - toate operatiile incluse), FARA TVA, este de:</b>		lei			

SERVICIUL PLANIFICARE SI URMARIRE CONTRACTE





**”LUCRARI DE AMENAJARE GARD LATURA VESTICA - IMPREJMUIRE AMPLASAMENT BD. GEORGE COSBUC NR 6 - 16, SECTOR 4 BUCURESTI”**

NR. CRT.	DENUMIREA OPERATIEI	UNITATEA DE MASURA	CANTITATE ESTIMATA	PRET OFERTAT	Observatii
1	<p align="center"><b>EXECUTIE GARD / IMPREJMUIRE LATURA VESTICA - toate operatiile incluse</b></p> <p>Cuprinde/contine toate lucrarile pentru realizarea gardului nou (imprejmuirii). Pentru aceasta se vor realiza lucrarile de sapatura (manuala sau mecanizata), cofrare pentru fundatiile care vor fi punctuale, procurare otel beton, fasonare si montare armatura metalica, urmate de procurarea/aprovizionarea si turnarea betonului pentru realizarea fundatiilor.</p> <p>Structura metalica a gardul se va realiza si va cuprinde toate operatiile de aprovizionare, confectionare si montaj. Aceasta va avea inaltimea de 2.30 m de la nivelul solului si va fi formata dintr-o structura de rezistenta care va cuprinde stalpii metalici din teava metalica de 50 x 50 x 3 mm (21 elemente vertical si 2 elemente orizontale – traverse), dispusi pe lungimea totala, estimata, de aproximativ 50 metri a GARDULUI. Aceste traverse (verticale) se vor incadra in fundatiile de beton punctuale. Elementele componente ale structurii aratate mai sus vor fi protejate impotriva intemperiiilor prin grunduire si vopsire in doua straturi. Culoarea vopselei va fi aleasa de catre Beneficiar.</p> <p>Dimensiunile fundatiilor individuale vor fi 20 x 20 cm, cu o adancime de 40 cm si vor fi realizate din beton armat C20/25. Fundatiile vor fi realizate pe un strat de balast compactat de 5 cm.</p> <p>Peste aceasta structura de rezistenta se va amplasa un suport metalic cu TIV si INELE METALICA care sa permita prinderea unui MESH care va avea INALTIMEA de 2,25 m si LUNGIMEA, estimata, de aproximativ 50 metri. Traversa inferioara a gardului va fi realizata la o distanta (inaltime) de 5 centimetri de nivelul solului, pentru a permite scurgerea apelor.</p>	ml gard / imprejmuire (toate operatiile incluse)	50		
<b>PRETUL UNITAR (metru liniar de gard/imprejmuire - toate operatiile incluse), FARA TVA, este de:</b>		lei			

SERVICIUL PLANIFICARE  
SI URMARIRE CONTRACTE

*Galbraith*