

Bd. Metalurgiei Nr.12-18, Centrul Comercial Grand Arena, Etaj 1, Sector 4, București  
Tel. +40.21.33.22.416, Fax: +40.21.33.22.446

Reg. Com. J40/4463/2002  
CUI: 14665500  
Atribut Fiscal RO  
Capital Social 7.665.810 Lei



Aprob,

**DIRECTOR EXECUTIV**


**Ion-Laurentiu FLUERICI**

MUNICIPALITATEA BUCUREȘTI  
**TOTUL VERDE. S.A.**

Înșire Nr. 11901

2022 Luna 10 Ziuă 04

**ANUNT**



- A) Societatea:** TOTUL VERDE. S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul Metalurgiei, nr. 12-18, GRAND ARENA, etaj 1, sector 4, tel: 021/33 22 416, fax: 021 33 22 446.
- B) Obiectul contractului:** montaj pentru echipamente, subansamble si componente pentru aparatele/locurile de joaca si de fitness.
- C) Depunerea ofertelor:** Ofertantii interesati pentru contractarea produselor in cauza, sunt invitati sa depuna oferta in plic inchis sigilat, conform cerintelor stabilite, la Registratura societatii TOTUL VERDE. S.A. din B-dul Metalurgiei Nr.12-18 Grand Arena. Etaj 1, Sector 4, Bucuresti.
- D) Documentatia de contractare:** este atasata prezentului anunt.
- E) Informatii suplimentare:** se pot obtine de la Serviciul Achizitii tel 021.33.22.416 (interior 114), e-mail: achizitii@totalverde.ro

Intocmit,  
SERVICIUL ACHIZITII  
Mariuca STANCIU





## DOCUMENTATIE DE CONTRACTARE

### I. INFORMATII GENERALE

Contractant: Societatea TOTUL VERDE. S.A.

Sediul social: Bd. Metalurgiei nr.12-18 Grand Arena etaj 1, sector 4 București

Adresa de corespondență: CIF: RO 14665500

### II. OBIECTUL DOCUMENTATIEI DE CONTRACTARE

Obiectul contractarii il reprezinta *MONTAJ PENTRU ECHIPAMENTE, SUBANSAMBLE SI COMPONENTE PENTRU APARATELE DE JOACA SI DE FITNESS.*

### III. SPECIFICAȚII TEHNICE

Specificațiile tehnice pentru *MONTAJ ECHIPAMENT SUBANSAMBLE SI COMPONENTE PENTRU APARATELE DE JOACA SI DE FITNESS*, sunt prezentate in **Anexa** la prezenta Documentatie de contractare.

Serviciile ce urmeaza a fi prestate, se vor efectua in baza comenzilor scrise, lansate de catre **Beneficiar** si insusite de catre *furnizor / prestator*.

Existenta contractului dupa caz incheiat intre parti, nu instituie in sarcina Beneficiarului obligatia de a lansa comenzi catre *prestator*, acestea urmand sa fie transmise in functie de necesitatile existente la nivelul societatii

#### **IV. CONDITII PRIVIND INREGISTRAREA**

Ofertantii vor prezenta o data cu depunerea ofertei sau cel mai tarziu pana la data semnarii contractului, urmatoarele inscrisuri:

- a) Certificat de Inregistrare (CUI) emis de ONRC – in copie semnat si stampilat de catre reprezentantul legal cu mentiunea “ Conform cu originalul”;
- b) Certificat constator eliberat de ONRC – in copie semnat de ofertant pentru conformitate cu originalul din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului.

#### **V. CONDITII PRIVIND CAPACITATEA TEHNICA**

Ofertantii vor prezenta o data cu depunerea ofertei lista personalului angajat conform Revisal, in conformitate cu categoria de servicii/activitati ofertata.

Ofertantii au obligatia sa dispuna de echipamente/utilaje, necesare realizarii serviciilor ce fac obiectul prezentei Documentatii de contractare in conformitate cu categoria de servicii / activitati ofertata.

#### **VI. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI**

##### **a) Propunerea tehnica**

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică cu respectarea prevederilor stabilite în cuprinsul prezentei *Documentatii de contractare*.

Ofertantii trebuie să răspundă punctual la toate cerințele cuprinse în prezenta documentatie de contractare și să detalieze în cadrul propunerii tehnice modalitatea și mijloacele concrete prin care serviciile oferite îndeplinesc aceste cerințe, astfel încât comisia de evaluare să aibă posibilitatea evaluării acesteia în mod obiectiv, prin raportare la informațiile prezentate de ofertant.

Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu specificațiile tehnice din *Documentatia de contractare*.

În măsura în care comisia de evaluare, în urma aplicării criteriilor de bază a evaluării, aplică un punctaj egal tuturor participanților la procedură, Comisia va putea, în vederea departajării, să țină cont și de criterii adiționale care vizează experiența profesională precum și modalitățile de execuție a activităților.

Omission sau neîndeplinirea corespunzătoare a oricărei dintre cerințele prezentei *Documentații de contractare*, poate conduce la respingerea ofertei ca neconformă. Astfel, lipsa unui răspuns sau prezentarea unor descrieri **nerrelevante prin** raportare la cerințele prezentei *Documentații de contractare*, poate conduce la respingerea ofertei.

Nerespectarea cerințelor *Documentatiei de contractare* și/sau absența din cadrul conținutului propunerii tehnice a specificațiilor minime stabilite pentru fiecare dintre produsele solicitate, poate atrage încadrarea ofertei ca fiind neconformă.

#### **b) Propunerea financiara**

Ofertanții vor întocmi propunerea financiara cu respectarea prevederilor stabilite în *Documentatia de contractare*.

Nu se accepta oferte alternative.

Prețul produselor va fi exprimat în lei/euro (fără TVA)

### **VII. Receptia produselor**

La solicitarea ofertantului, beneficiarul se va prezenta la locație în vederea recepționării serviciilor, ocazie cu care se va încheia un Proces verbal de recepție/predare.

*Prestatorul* nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, **Beneficiarul** are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si pe cheltuiala *Furnizorului / Prestatorului* si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care **Beneficiarul** le poate avea fata de *Furnizor / Prestator* prin contract.

#### **VIII. Garantia serviciilor/ activitatilor/ lucrarilor**

***Perioada de garanție a produselor/serviciilor: minim 24 de luni de la data intocmirii si semnarii Procesului verbal.***

*Garantia de buna executie* reprezinta **1%** din pretul contractului **fara TVA.**

*Garantia* se prezinta beneficiarului in termen de 5 zile de la data semnarii contractului.

#### **IX. Termen de plata:**

Beneficiarul se obliga sa achite facturile primite de la ofertant in termen de **maxim 90 de zile** de la data facturii cu Ordin de plata.

Perioada de valabilitate a ofertei : 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la sediul **societatii TOTUL VERDE. S.A.**

***Oferta se va depune la Registratura societatii TOTUL VERDE. S.A. din B-dul. Metalurgiei nr.12-18 Grand Arena, etaj 1, sector 4, București .***

## SPECIFICATII TEHNICE

### „ Montaj echipamente de joaca/ echipamente fitness, subansamble si elemente componente ale echipamentelor de joaca/ echipamente fitness”

#### **1. Încărcarea si transportul molozului și a altor materiale rezultate din activitățile de demolare constructii si amenajare spații verzi**

Operația constă în încărcarea molozului și a altor materiale rezultate din activitățile de demolare, amenajare spații verzi, etc.

Operația va cuprinde: utilaje și transport necesare realizării operației – 20 km.

*Unitatea de măsură: to*

#### **2. Vopsirea / lăcuirea suprafețelor elementelor de construcție - (fara vopsea).**

Operația constă în curățirea suprafețelor elementelor de construcție (gradene, ziduri, etc. ) în vederea aplicării vopselei/lacului, și aplicarea uniformă a vopselei/lacului în două straturi, cu materialul pus la dispoziție de către beneficiar .

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera.

*Unitatea de măsură: mp*

#### **3. Vopsirea / lăcuirea elementelor din lemn**

Operația constă în pregătirea suprafețelor de lemn în vederea vopsirii/lăcuirii și vopsirea/lăcuirea uniformă în două straturi, cu materialul prestatorului. Culorile vor fi alese de beneficiar. Vopseaua va fi pusă la dispoziție de către beneficiar.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera.

*Unitatea de măsură: mp*

#### **4. Prestarea de servicii/operațiuni ce necesită forță de muncă/manoperă - muncitor necalificat**

Muncitorul va fi utilizat pentru diverse operații: evacuare construcții , intervenție în caz de calamități , intervenții în situații de urgență , etc.. Toate daunele provocate de muncitor vor fi suportate de prestator.

*Unitatea de măsură: ora*

#### **5. Vopsitorie pe suprafețe metalice (fara vopsea)**

Operația constă în pregătirea suprafețelor ce urmează a fi vopsite, vopsirea în două straturi, cu vopseaua pusă la dispoziție de către beneficiar, în culorile alese de beneficiar.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje și mijloace de transport necesare realizării operației.

*Unitatea de măsură: mp*

#### **6. Verificare tehnica a aparatelor de joaca/fitness**

Verificarea consta in inspectarea aparatului, a se vedea daca acesta corespunde cerintelor tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile.

Rezultate vor fi transmise pe baza unui proces verbal de constatare.

Operatia va cuprinde: manopera necesara realizării operației.

*Unitatea de măsură: buc*

#### **7. Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita forta de munca/manopera-muncitor calificat**

Muncitorul va fi utilizat pentru diverse operatii . Toate daunele provocate de muncitor vor fi suportate de prestator, in cazul in care se dovedeste ca acestea sunt cauzate in timpul programului de lucru.

*Unitatea de măsură: ora*

#### **8. Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita forta de munca/manopera-muncitor specialist pentru inlocuire/ montare aparate/ grupuri/ complexe de joaca/ echipamente fitness/ sportive si elemente componente ale acestora**

Muncitorul specialist va fi utilizat pentru inlocuire/ montare aparate/ grupuri/ complexe de joaca/ echipamente fitness/ sportive si elemente componente ale acestora, etc. Toate daunele provocate de muncitor vor fi suportate de prestator. Acesta va respecta specificatiile si indicatiile puse la dispozitie de catre beneficiar.

*Unitatea de măsură: ora*

#### **9. Manopera-muncitor specializat pentru inlocuire / montare grupuri de joaca/ echipamente fitness/ sportive si elemente componente ale acestora, avand complexitate ridicata**

Muncitorul specializat va fi utilizat pentru inlocuire/ montare aparate/ grupuri/ complexe de joaca/ echipamente fitness/ sportive si elemente componente ale acestora, etc, care au complexitate ridicata. Toate daunele provocate de muncitor vor fi suportate de prestator. Acesta va respecta specificatiile si indicatiile puse la dispozitie de catre beneficiar.

*Unitatea de măsură: ora*

#### **10. Executarea de platformă betonată**

Operația de executare platformă betonată se realizează în următoarele etape:

- marcarea suprafeței pe care se vor executa operatiile și pregătirea stratului suport prin îndepărtarea denivelărilor;
- compactarea stratului de suport;

- transportarea, așternerea și compactarea stratului de balast de 10 cm grosime ;
- așternerea hartiei kraft sau folie;
- transportarea și armarea cu plase STM  $\varnothing$  6 mm a suprafeței destinate platformei;
- transportarea și turnarea betonului de 15 cm grosime;
- evacuarea deșeurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Operația va cuprinde: materiale, manopera, utilaje, transport.

*Unitatea de măsură: mp*

#### **11. Desfacerea elementelor prefabricate tip borduri 50x20x25 cm**

Operația de desfacere a bordurilor cu dimensiunile 50x20x25 cm cuprinde următoarele etape:

- demontarea bordurilor și depozitarea lor într-un loc prestabilit;
- spargerea fundației existente;
- strângerea și evacuarea deșeurilor rezultate la marginea zonei de lucru ;
- curățirea amplasamentului.

Operația va cuprinde: manopera.

*Unitatea de măsură: ml*

#### **12. Desfacerea bordurilor 50x10x15 cm**

Operația de desfacere a bordurilor cu dimensiunile 50x10x15 cm cuprinde următoarele etape:

- demontarea bordurilor și depozitarea lor într-un loc prestabilit;
- spargerea fundației existente;
- strângerea și evacuarea deșeurilor rezultate la marginea zonei de lucru ;
- curățirea amplasamentului.

Operația va cuprinde: manopera.

*Unitatea de măsură: ml*

#### **13. Desfacerea pavajului în zona spațiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor**

Operația de desfacere pavaj cuprinde următoarele etape:

- desfacerea pavajelor, desfacerea stratului suport și depozitarea pavelelor recuperate într-un loc prestabilit de beneficiar și predarea acestora pe baza de proces verbal;
- curățirea zonei de lucru;
- evacuarea deșeurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Operația va cuprinde: manopera, transport.

*Unitatea de măsură: mp*

#### **14. Demolare (spargere) cu mijloace mecanice a betonului**

Operația va cuprinde: manopera, utilaj.

*Unitatea de măsură: mc*



#### **15. Strat de separatie din folie PVC**

Operațiunea constă în asternerea unui strat de folie PVC pentru a separa stratul suport din balast, pamant, etc de stratul de beton turnat, piatra sparta , mozaic, etc

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, transport .

*Unitatea de măsură:mp*

#### **16. Sapatura manuala**

Operațiunea constă în:

- marcarea suprafetei pe care se vor executa lucrarile de sapatura;
- executarea manuala a sapaturii, incarcarea pamantului in mijlocul de transport;
- curatirea zonei de lucru;

Operatia va cuprinde: manopera, .

*Unitatea de măsură:mc*

#### **17. Sapatura mecanizata**

Operațiunea constă în:

- marcarea suprafetei pe care se vor executa lucrarile de sapatura;
- executarea mecanizata a sapaturii, incarcarea pamantului in mijlocul de transport;
- curatirea zonei de lucru;

Operatia va cuprinde: utilaj.

*Unitatea de măsură:mc*

#### **18. Pregatire pat drum, alei, etc**

Operațiunea constă în:

- nivelarea patului drumului;
- udarea pana la obtinerea umiditatii optime de compactare ;
- compactarea;
- luarea probelor si efectuarea testelor;

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj.

*Unitatea de măsură:mp*

#### **19. Strat de agregat natural - balast - fara procurare**

Operatia cuprinde asternerea manuala a agregatului balast si compactarea in straturi.

Operatia va cuprinde: manopera, transport .

*Unitatea de măsură: mc*

#### **20. Strat de agregat natural nisip - fara procurare**

Operatia cuprinde asternerea manuala a agregatului nisip si compactarea in straturi.

Operatia va cuprinde: manopera, transport .

*Unitatea de măsură: mc*

#### **21. Executat/ montat armaturi - fara armaturi**

Operatia cuprinde fasonarea si montarea legarea armaturilor din otel beton.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera.

*Unitatea de măsură:kg*

#### **22. Executat si montat cofraj lemn/tego/placaj, etc.**

Operația constă în:

- confecționarea, montarea si demontarea cofrajelor precum si ungerea acestora cu decofrol;
- montarea materialelor de etansare a cofrajelor ;
- verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi ;
- curatarea si depozitarea in santier a materialelor recuperate.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, transport .

*Unitatea de măsură:mp*

#### **23. Montat plasa STM armatura - fara plasa**

Operatia va cuprinde montarea plasei sudate cu ochiuri 100 x100mm,  $\Phi$  8 mm (puse la dispozitie de beneficiar).

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport .

*Unitatea de măsură:mp*

#### **24. Turnare beton C 12 / 15**

- procurarea, transportul si turnarea betonului C 12/15, in elemente de constructii, inclusiv operatia de vibrare ;
- verificarea si corectarea suprafetei si a oricarei denivelari ce depaseste tolerantele admisibile;
- protejarea betonului proaspat turnat .

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj, transport.

*Unitatea de măsură: mc*

#### **25. Turnare beton C 16 / 20**

- procurarea, transportul si turnarea betonului C 16/20, in elemente de constructii, inclusiv operatia de vibrare ;
- verificarea si corectarea suprafetei si a oricarei denivelari ce depaseste tolerantele admisibile;
- protejarea betonului proaspat turnat .

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj, transport.

*Unitatea de măsură: mc*

## **26. Turnare beton C 18 / 22.5**

- procurarea, transportul si turnarea betonului C 18/22.5, in elemente de constructii, inclusiv operatia de vibrare ;
- verificarea si corectarea suprafetei si a oricarei denivelari ce depaseste tolerantele admisibile;
- protejarea betonului proaspat turnat .

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj, transport.

*Unitatea de măsură: mc*

## **27. Transport pamant cu roaba la 30m**

Operatia va cuprinde: manopera necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: tona

## **28. Incarcare manuala in auto pamant si moloz**

Operatia va cuprinde: manopera necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: tona

## **29. Descarcare manuala in auto pamant si moloz**

Operatia va cuprinde: manopera necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: tona

## **30. Incarcarea materialelor– usoare si marunte prin aruncare auto sau teren**

Operatia va cuprinde: manopera necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: tona

## **31. Descarcarea materialelor– usoare si marunte prin aruncare auto sau teren**

Operatia va cuprinde: manopera necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: tona

## **32. Compactare umplutura cu compactor pe pneuri, in straturi de 15-25 cm**

Operația de compactare a umpluturi se va face cu ajutorul compactorului mecanic pe pneuri si va cuprinde următoarele etape:

- intinderea si nivelarea stratului pentru umplutura (balast, pamant, etc...) se va astfel incat acesta sa nu depaseasca grosimea de 25 cm;
- compactarea stratului se va face cu ajutorul compactorului mecanic pe pneuri, prin treceri succesive pe intrega suprafata. Respectarea umiditatii necesare se va face, cand este cazul, prin udarea straturilor de compactat;

- dupa terminarea compactarii unui strat se poate trece la efectuarea probelor de tasare sau la urmatoarea etapa tehnologica;

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaje, transport

*Unitatea de masura:mc*

## **SERVICIUL PLANIFICARE SI URMARIRE CONTRACTE**

**Marinescu Gheorghe Bogdan**



**montaj echipamente de joaca/ echipamente fitness, subansamble si elemente componente ale echipamentelor de joaca/ echipamente fitness**

<b>Nr. crt</b>	<b>DENUMIRE ACTIVITATI / PRODUSE</b>	<b>Unitate Masura (U.M.)</b>
1	Încărcarea si transportul molozului și a altor materiale rezultate din activitățile de demolare constructii și amenajare spații verzi	to
2	Vopsirea / lăcuirea suprafețelor pe elemente de construcție (fara vopsea)	mp
3	Vopsirea / lăcuirea elementelor din lemn	mp
4	Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita forta de munca/manopera-muncitor necalificat	ora
5	Vopsitorie pe suprafete metalice (fara vopsea)	mp
6	Verificare tehnica a aparatelor de joaca / fitness	buc
7	Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita forta de munca/manopera-muncitor calificat	ora
8	Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita forta de munca/manopera-muncitor specialist pentru inlocuire / montare aparate / grupuri/ complexe de joaca/ echipamente fitness/ sportive si elemente componente ale acestora	ore
9	Manopera-muncitor specializat pentru inlocuire / montare grupuri de joaca/ echipamente fitness/ sportive si elemente componente ale acestora, avand complexitate ridicata	ora
10	Executarea de platformă betonată	mp
11	Desfacerea elementelor prefabricate tip borduri 50x20x25 cm	ml
12	Desfacerea elementelor prefabricate tip borduri 50x10x15 cm	ml
13	Desfacerea pavajului în zona spațiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor	mp
14	Demolare (spargere) cu mijloace mecanice a betonului	mc
15	Strat de separatie din folie PVC	mp
16	Sapatura manuala	mc

**montaj echipamente de joaca/ echipamente fitness, subansamble si elemente componente ale echipamentelor de joaca/ echipamente fitness**

<b>Nr. crt</b>	<b>DENUMIRE ACTIVITATI / PRODUSE</b>	<b>Unitate Masura (U.M.)</b>
17	Sapatura mecanizata	mc
18	Pregatire pat drum, alei, etc	mp
19	Strat de agregat natural - balast - fara procurare	mc
20	Strat de agregat natural -nisip - fara procurare	mc
21	Executat/ montat armaturi - fara armaturi	kg
22	Executat si montat cofraj lemn/tego/placaj, etc.	mp
23	Montat plasa STM armatura - fara plasa	mp
24	Turnare beton C 12/15	mc
25	Turnare beton C16/20	mc
26	Turnare beton C18/22,5	mc
27	Transport pamant cu roaba la 30m	tona
28	Incarcare manuala in auto pamant si moloz	tona
29	Descarcare manuala in auto pamant si moloz	tona
30	Incarcarea materialelor - usoare si marunte prin aruncare auto sau teren	tona
31	Descarcarea materialelor - usoare si marunte prin aruncare auto sau teren	tona
32	Compactare umplutura cu compactor pe pneuri, in straturi de 15-25 cm	mc